



Definição de padrões mínimos para:

### **Construção**

1. Limpeza e nivelamento do terreno
2. Implantação do abrigo de passageiros (com espaço 45m<sup>2</sup>/ sem espaço 10m<sup>2</sup>)
3. Piso do abrigo (com espaço 45m<sup>2</sup>/sem espaço 10m<sup>2</sup>)
4. Acessibilidade (piso tátil e rampa)
5. Impermeabilização
6. Pintura (tinta acrílica)

### **Adequação (Remanejamento)**

1. Retirada do abrigo seguindo padrões de transporte
2. Preparação do local
3. Implantação do abrigo
4. Piso do abrigo (com espaço 45m<sup>2</sup>/ sem espaço 10m<sup>2</sup>)
5. Acessibilidade (piso tátil e rampa)
6. Impermeabilização
7. Pintura (tinta acrílica)

### **Substituição**

1. Demolição do abrigo existente
2. Descarte do entulho em local adequado
3. Regularização do terreno
4. Implantação do abrigo
5. Piso do abrigo (com espaço 45m<sup>2</sup>/ sem espaço 10m<sup>2</sup>)
6. Acessibilidade (piso tátil e rampa)
7. Impermeabilização
8. Pintura (tinta acrílica)

### **Manutenção**

1. Nivelamento do terreno
2. Piso do abrigo (com espaço 45m<sup>2</sup>/ sem espaço 10m<sup>2</sup>)
3. Acessibilidade (piso tátil e rampa)
4. Preenchimento da laje com isopor e proteção mecânica
5. Reparo de armaduras expostas
6. Rejuntamento dos módulos
7. Tratamento de trincas
8. Recomposição de peças danificadas
9. Pintura (tinta acrílica)
10. Impermeabilização